

Утверждаю  
Главный инженер

ООО «Экопром»

Леонтьева В.В.

« 17 » 10 2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектных, демонтажных, строительно-монтажных работ, поставку материалов.  
**«Ремонт приточной и вытяжной вентиляции в здании канализационной насосной станции №70».**

1. Заказчик: ООО «Экопром». Юридический адрес: 433508, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150.
2. Место проведения работ – Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, 9.
3. В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить комплекс работ «под ключ» по проектным, демонтажным, строительно-монтажным работам приточной и вытяжной вентиляции в здании канализационной насосной станции №70:
  - 3.1. Демонтажные работы;
  - 3.2. Строительно-монтажные работы;
  - 3.3. Поставка материалов.
4. Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования ООО «Экопром», в условиях особой стесненности и загазованности рабочего места.
5. Плановые сроки проведения работ:
  - 5.1. Начало – дата подписания договора.
  - 5.2. Окончание – 45 рабочих дней с момента подписания договора.
6. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией. Любые отклонения обязательно согласовываются с Заказчиком.
7. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами, средствами и с надлежащим качеством.
8. Объем строительно-монтажных работ Подрядчика включает в себя все работы, необходимые для своевременной сдачи в эксплуатацию приточной и вытяжной вентиляции.
9. Подрядчик до начала производства работ должен предоставить согласованный проект производства работ Заказчику.
10. Подрядчик обязан своими силами в счет аванса поставить на объект все необходимые материалы, детали, узлы, указанные в проектной документации и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

11. Подрядчик обязан выполнять действующие на ООО «Экопром» нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. Все работы, предусмотренные договором, Подрядчик обязан выполнять по нарядам и с соблюдением требований ПТБ.

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий договора.

12. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества ООО «Экопром».
13. Все отходы, образующиеся, во время производства работ передаются уполномоченным службам ООО «Экопром» или утилизируются Подрядчиком по усмотрению Заказчика.
14. Контроль над работами Подрядчика и технический надзор производится уполномоченными представителями объекта – ООО «Экопром». Их указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению Подрядчиком.
15. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.
16. Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующих технических актов. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации.
17. Гарантийный срок на выполненные работы и поставленные материалы должен быть не менее двух лет начиная с момента подписания акта приемки выполненных работ.
18. Работы должны выполняться Подрядчиком, имеющим опыт работы не менее пяти лет по предмету настоящего технического задания. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам (СРО), которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов:
- По разработке проектной документации;
  - По монтажным работам;
19. Положения и требования настоящего технического задания могут быть уточнены и изменены Заказчиком в ходе выполнения проектных работ.
20. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он письменно информирует Подрядчика (не менее чем за 10 рабочих дней до изменения объемов) с указанием необходимости:
- увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в договор;
  - исключить любую работу;
  - выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.
- Если данные изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
21. В случае если Заказчиком при приемке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления

некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

**22.** Предварительный объем работ по ремонту приточной и вытяжной вентиляции на территории канализационной насосной станции №70:

- Демонтаж существующих металлических воздуховодов Ду-200 – Ду-600 расположенных на отм. - 6.000 – отм. +6.000.
- Демонтаж радиального вентилятора мощностью до 4кВт в количестве 1шт.
- Устройство фундаментов под радиальные вентиляторы мощностью от 2,2 кВт до 5,5 кВт в количестве 2шт.
- Монтаж и подключение радиальных вентиляторов мощностью от 2,2 кВт до 5,5 кВт в количестве 2шт.
- Монтаж фланцевых воздуховодов из полипропилена размером 200х200, 400х400 толщиной не менее 5мм. на отм. - 6.000 – отм. +4.000.
- Монтаж фланцевых воздуховодов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм размером 400х400 на отм. +0.600 – отм. +6.000.

**23.** Обязательные требования к инвентарю Подрядчика:

- Строительные леса;
- Газоанализатор – 1шт;
- Шланговый противогаз -2шт.

**24.** Обязательные требования к персоналу Подрядчика:

- Удостоверение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
- Удостоверение по охране труда;
- Удостоверение на выполнение работ на высоте.

**25.** План здания канализационной насосной станции №70 приведен в Приложении А.

**26.** Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ для сдачи объекта Заказчику строго в пределах Договорной цены, включая возможные скрытые работы, непредвиденные работы и затраты, командирование персонала и т.д.

Начальник ПТО

Специалист по ГО и ОТ



Уткина Н.В.

Кузнецов В.А.

# Приложение А

