



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РесурсоЭнергоЭффективные Проекты»

*Реконструкция водопроводных коммуникации, расположенных
в Центральном районе, по ул. Красноармейская с заменой,
колодцев и запорной арматуры*

Рабочая документация

Смета на строительство

УОВК -2017/10-019-17-0033- СМ



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РесурсоЭнергоЭффективные Проекты»

*Реконструкция водопроводных коммуникации, расположенных
в Центральном районе, по ул. Красноармейская с заменой,
колодцев и запорной арматуры*

Рабочая документация

Смета на строительство

УОВК -2017/10-019-17-0033- СМ

Главный инженер проекта

А. А. Казбулатов

Генеральный директор

Р. В. Сыртланов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

2017 г.

Обозначение	Наименование	Примечания (стр.)
УОВК-2017/10-019-17-0033- ОПЗС	Содержание тома	2
УОВК-2017/10-019-17-0033- СП	Состав проектной документации	3
	Исходно-разрешительная документация	
УОВК-2017/10-019-17-0033- СМ	Смета на строительство	4-14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						УОВК -2017/10-019-17-0033- ОПЗС			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шамганова				12.17		Р	1	1
Н. контр.	Сыртланов				12.17		ЗАО РЭЭП		

Согласовано			

" _____ " _____ 2014 г. " _____ " _____ 2014 г.

Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в Центральном районе, по ул. Красноармейская с заменой колодцев и запорной (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в Центральном районе, по ул. Красноармейская с заменой колодцев и запорной (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 19101,916 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 86,406 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 6326,25 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие плодородного слоя <i>(Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i>	1000 м3 грунта	0,15 <i>(1500*0,1) / 1000</i>	3265,58	113,66	3151,92	409,01		489,84	17,05	472,79	61,35	11,528	1,73	
2	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1,762 <i>1762 / 1000</i>	3201,51	133,8	3067,71	481,74		5641,06	235,76	5405,3	848,83	13,57	23,91	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)	100 м3 грунта	5,29 529 / 100	1822,13	1822,13				9639,07	9639,07			184,8	977,59	
4	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	4,6258 (2312.9*2) / 1000	524,85	35,99	481,11	64,83		2427,85	166,48	2225,52	299,89	3,65	16,88	
5	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основани я	1,25 12,5 / 10	2005,72	105,37	33,43	4,26		2507,15	131,71	41,79	5,33	10,2	12,75	
6	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присыпка песком трубопроводов (прим)	10 м3 основани я	6,75 67,5 / 10	2005,72	105,37	33,43	4,26		13538,61	711,25	225,65	28,76	10,2	68,85	
7	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 /до 10м/	1000 м3 грунта	2,333 2333 / 1000	852,05		852,05	124,36		1987,83		1987,83	290,13			
8	ТЕР01-01-033-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02	1000 м3 грунта	2,333 2333 / 1000	420,74		420,74	61,41		981,59		981,59	143,27			

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	97,6 80*1,22	100,45					9803,92						
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	23,33 2333 / 100	342,18	135,07	207,11	36,97		7983,06	3151,18	4831,88	862,51	12,53	292,32	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										54999,98	14052,5	16172,35	2540,07		1394,03	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10, 3, 5-6))										59533,71	16160,37	18598,21	2921,08		1603,14	
Накладные расходы										16817,64						
Сметная прибыль										9379,83						
Итого по разделу 1 Земляные работы										564111,16					1603,14	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										32565,02					385,07	
Земляные работы, выполняемые ручным способом										24941,09					1124,23	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										18421,15					93,84	
Тоннели и метрополитены, открытый способ работ										9803,92						
Итого										85731,18					1603,14	
МИНСТРОЙ РОССИИ ПРИКАЗ №35948-ХМ/09 85 731,18 * 6,58										564111,16						
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										24775,13						
Машины и механизмы										18598,21						
ФОТ										19081,45						
Накладные расходы										16817,64						
Сметная прибыль										9379,83						
Итого по разделу 1 Земляные работы										564111,16					1603,14	
Раздел 2. Бестраншейная замена водоснабжения																

Гранд-СМЕТА

11	ТЕРр66-42-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» водопроводных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм $14\ 903,00 = 177\ 721,78 - 10,5 \times 15\ 506,55$	100 м трубопро вода	11,5 $1150 / 100$	14903	1454,92	13129,85	518,48		171384,5	16731,58	150993,3	5962,52	109,64	1260,86	
12	счет	Трубы напорные из полиэтилена 100, диаметр 560мм	м	1207,5 $1150 \times 1,05$	1133,38 $8800 / 1.18 / 6,58$					1368556,4						
13	ТЕР07-02-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м3 сборных железоб етонных конструк ций	0,02376 $(0.048 \times 2 + 6 \times 0.38) / 100$	23432,85	8484,41	14948,44	1912,31		556,76	201,59	355,17	45,44	739,704	17,58	
14	ТЕР07-02-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3 сборных железоб етонных конструк ций	0,02376 $(0.048 \times 2 + 6 \times 0.38) / 100$	32775,36	10605,51	18685,55	2390,39		778,74	251,99	443,97	56,8	924,63	21,97	
15	ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 км трубопро вода	0,01 $10 / 1000$	33528,35	8915,6	24612,75	3174,14		335,28	89,16	246,12	31,74	681,1	6,81	
16	ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм $53\ 153,60 = 1\ 477\ 116,76 - 1004 \times 1\ 418,29$	1 км трубопро вода	0,01 $10 / 1000$	53153,6	12736,57	35161,07	4534,48		531,54	127,37	351,61	45,34	973	9,73	

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР22-06-001-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 600 мм	1 км трубопро вода	1,13 1130/1000	8675,25	1336,72				9803,03	1510,49			124	140,12	
18	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 м3 железоб етонных и бетонных конструк ций колодца	0,923 9,23 / 10	4041,57	1422,89	2618,68	284,79		3730,37	1313,33	2417,04	262,86	121,2	111,87	
19	ТЕР22-04-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка полиэтиленовых колодцев прим.	1 кран	4	2131,58	86,07	38,93	3,76		8526,32	344,28	155,72	15,04	7,59	30,36	
20	счет	Колодец пластиковый круглый ВК3 2000мм	м	1	109269,84 960591.15/1,18/ 7,45					109269,84						
21	счет	Колодец пластиковый круглый ВК4 2000мм	м	1	49992,42 439483.39/1,18/ 7,45					49992,42						
22	счет	Колодец пластиковый круглый ВК5 2000мм	м	1	44037,89 387137.09/1,18/ 7,45					44037,89						
23	счет	Колодец пластиковый круглый ВК6 2000мм	м	1	46495,59 408742.7/1,18/7 ,45					46495,59						
24	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж прямоугольных колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых прим. (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 м3 железоб етонных и бетонных конструк ций колодца	0,73 7,3 / 10	4041,57	1422,89	2618,68	284,79		2950,35	1038,71	1911,64	207,9	121,2	88,48	

Гранд-СМЕТА

25	ТССЦпг01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	39,672 (7,3+9,23)*2,4	20,52					814,07					
26	ТССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза	39,672	25,18		25,18			998,94		998,94			
27	ТССЦпг01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	39,672	16,03					635,94					
28	ТЕР10-01-065-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство деревянных ограждений и лестниц $3\ 076,97 = 6\ 371,77 - 1,24 \times 2\ 657,10$	100 м ограждения	9,53 953 / 100	3076,97	2138,68	59,14	3,92		29323,52	20381,62	563,6	37,36	184,21	1755,52
29	ТЕРп68-12-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,014 (7*0.2) / 100	783,67	182,78	600,89	71,38		10,97	2,56	8,41	1	18,37	0,26

Гранд-СМЕТА

30	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00014 $0.014 / 100$	4123,54	247,46	3846,68	337,43		0,58	0,03	0,54	0,05	24,19		
31	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,2 $((1100)*0,2) / 100$	2700,4	159,4	2511,6	227,48		5940,88	350,68	5525,52	500,46	15,72	34,58	
32	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	268,4 $220*1.22$	100,45					26960,78						
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,65 $(1100*0,15) / 100$	4123,54	247,46	3846,68	337,43		6803,84	408,31	6347,02	556,76	24,19	39,91	
34	ТССЦ-408-0055 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.24, фракция 20-40 мм	м3	207,9 $165*1.26$	191,06					39721,37						
35	ТЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,1 $1100 / 1000$	86144,3	230,5	13190,3	289,26		94758,73	253,55	14509,33	318,19	20,86	22,95	

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (слой 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	1,1 1100 / 1000	36134,4	16,64	1233,24	28,84		39747,84	18,3	1356,56	31,72	1,4	1,54	
37	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,76 1,6*1.100	1505,57		38,85	8,64		2649,8		68,38	15,21			
38	ТЕР27-06-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,1 1100 / 1000	75603,83	230,5	13190,3	289,26		83164,21	253,55	14509,33	318,19	20,86	22,95	
39	ТЕР27-06-030-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-03 (слой 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	1,1 1100 / 1000	30751,92	16,64	1233,24	28,84		33827,11	18,3	1356,56	31,72	1,4	1,54	
40	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	2,2 (1100*0.2) / 100	8502,07	2557,61	5944,46	512,41		18704,55	5626,74	13077,81	1127,3	243,35	535,37	

Гранд-СМЕТА

41	ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	528 220*2.4	3,64					1921,92						
42	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	528	11,57		11,57			6108,96		6108,96				
43	ТЕР06-01-002-02 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 100 м3 (упоры УП, УП)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0096 (0,39+0,57) / 100	13255,46	5420,35	3044,2	357,18		127,25	52,04	29,22	3,43	483,96	4,65	
44	ТССЦ-204-0011 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 10 мм	т	0,01 0,5*20/1000	7902,6					79,03						
45	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,026 (22*0,68+12*0,46+12*0,46)/1000	9155,9					238,05						

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,0374 (3+12+3+19,4)/1000	11286					422,1					
47	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,97	416,33					403,84					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										2210313,3	48974,18	221334,7	9569,03		4107,05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 11-12, 20-23, 13-19, 24, 26, 42, 28-29, 40, 30-39, 43-47))										2250859,6	56320,32	254534,9	11004,39		4723,11
Накладные расходы										77350,59					
Сметная прибыль										46250,73					
Итого по разделу 2 Бестраншейная замена водоснабжения										15623953					4723,11
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)										1860828,2					1449,99
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве										2897,69					45,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										39860,5					445,48
Погрузо-разгрузочные работы										3371,93					
Перевозка грузов автотранспортом										8174,09					
Деревянные конструкции										74967,4					2018,85
Благоустройство (ремонтно-строительные)										34267,7					615,97
Автомобильные дороги										348702,53					141,99
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										1390,9					5,35
Итого										2374460,9					4723,11
МИНСТРОЙ РОССИИ ПРИКАЗ №35948-ХМ/09 2 374 460,93 * 6,58										15623953					
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы										1936632,4					
Машины и механизмы										254534,94					
ФОТ										67324,71					
Накладные расходы										77350,59					
Сметная прибыль										46250,73					
Итого по разделу 2 Бестраншейная замена водоснабжения										15623953					4723,11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	2265313,2	63026,68	237507,1	12109,1		5501,08	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8. _Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10, 3, 5-6, 15-19, 24, 11-12, 20-23, 13-14, 26, 42, 28-29, 40, 30-39, 43-47))	2310393,3	72480,7	273133,2	13925,48		6326,25	
Накладные расходы	94168,25						
Сметная прибыль	55630,59						
ВСЕГО по смете	19101916					6326,25	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	32565,02					385,07	
Земляные работы, выполняемые ручным способом	24941,09					1124,23	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	58281,71					539,32	
Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	9803,92						
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)	1860828,2					1449,99	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	2897,69					45,48	
Погрузо-разгрузочные работы	3371,93						
Перевозка грузов автотранспортом	8174,09						
Деревянные конструкции	74967,4					2018,85	
Благоустройство (ремонтно-строительные)	34267,7					615,97	
Автомобильные дороги	348702,53					141,99	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1390,9					5,35	
Итого	2460192,2					6326,25	
МИНСТРОЙ РОССИИ ПРИКАЗ №35948-ХМ/09 2 460 192,17 * 6,58	16188064						
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы	1961407,6						
Машины и механизмы	273133,15						
ФОТ	86406,18						
Накладные расходы	94168,25						
Сметная прибыль	55630,59						
18%	2913851,6						
ВСЕГО по смете	19101916					6326,25	

Составил: _____ Гарипова О.В.

Проверил: _____ Казбулатов А.А.