


УТВЕРЖДАЮ:
 Технический директор
 ООО "Ульяновскоблводоканал"
 В.Е. Хорошилов
 "20" _____ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на строительно-монтажные работы АТЦ по ул. Западная, 12/2
 ООО "Ульяновскоблводоканал"

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО "Ульяновскоблводоканал" Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» Юр.адрес: 432063 г. Ульяновск, ул. Спасская, 8; офис 213 почт.адрес: 433508 РФ, Ульяновская обл. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150 ИНН/КПП 7728778215/732501001 р/с 40702810369000003641 банк Ульяновское отделение №8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602 к/с 30101810000000000602 тел 8-84235-2-58-72
2. Основание для проведения работ	Размещение производственной базы участка "Водопроводные сети"
3. Наименование и местоположение объекта	АТЦ, ул. Западная, 12/2, г. Димитровград, Ульяновская обл.
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и значение работ	Внутренняя перепланировка здания
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе площадь и объем	Общая площадь 419,18 м2
7. Режим работы производства	8.00-17.00
8. Состав работ	Строительно — монтажные работы
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Утепление стен «Евроизолом ЭКО» 100 мм - L= 708,27 м2 2. Устройство кирпичных стен перегородок 1,5 кирпича - L=177,22 м2 3. Штукатурка кирпичных стен по маякам - L= 177,22 м2 4. Устройство стен из гипсокартона на каркас - L= 263 м2 5. Шпатлевка стен по гипсокартону - L= 359,75 м2 6. Покраска стен краской ВД - L= 438,86 м2 7. Устройство кафельной плитки на стены - L=102,50 м2 8. Устройство потолка из досок - L= 419,45 м2 9. Утепление потолка «Евроизолом ЭКО» 150 мм - L= 419,45 м2 10. Подшивка потолка гипсокартонном - L= 419,45 м2 11. Шпатлевка потолка по гипсокартону - L= 419,45 м2 12. Обшивка стен листом профиль 9 на каркас - L= 569,19 м2 13. Устройство напольной плитки 500*500 мм - L= 419,45 м2 14. Покраска потолка краской ВД - L= 419,45 м2 15. Установка дверей 2000*900 мм - 13 шт Гарантийный срок обслуживания — 1 года
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Проектно-сметная документация
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	по согласованию с заказчиком
13. Требования к технологическим решениям	по согласованию с заказчиком

14. Исходные данные для выполнения работ	Техническое задание
15. Требования к сметной документации	Обоснование применяемых расценок
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующих норм и правил РФ
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	по согласованию с заказчиком
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	отсутствуют
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Согласно действующих норм и правил РФ, СНиП
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	по согласованию с заказчиком
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Согласно действующих норм и правил РФ
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	120 дней со дня подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации	отсутствуют
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акты о приемке выполненных работ. Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Два экземпляра
26. Дополнительные требования и особые условия	Работы выполнить с соблюдением требований "Правил охраны труда и технической безопасности"

Начальник АХО



А.Е.Мошков