


УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО "Ульяновскоблводоканал"

 В.Е. Хорошилов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительно-ремонтные работы санузла первого этажа административного здания
"Ульяновскоблводоканал"

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО "Ульяновскоблводоканал" Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» Юр.адрес: 432063 г.Ульяновск, ул.Спаская, 8; офис 213 почт.адрес: 433508 РФ, Ульяновская обл. г.Димитровград, ул. Куйбышева, 150 ИНН/КПП 7728778215/732501001 р/с 40702810369000003641 банк Ульяновское отделение №8588 ПАО Сбербанк г.Ульяновск БИК 047308602 к/с 30101810000000000602 тел 8-84235-2-68-93 Главный управляющий директор Куликовский Константин Александрович действует на основании доверенности № 70 от 24.04.2017 г.
2. Основание для проведения работ	Состояное санузла
3. Наименование и местоположение объекта	Административное здание, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 150
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и значение работ	Ремонт санузла
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе площадь и объем	Общая площадь санузла 14,02 м2
7. Режим работы производства	8.00-17.00
8. Состав работ	Строительно-ремонтные работы
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1.Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб д.100 мм - 3 пог.м. 2.Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб д.50 мм - 3 пог.м.
	3.Демонтаж унитазов и писуаров - 3 шт.
	4.Демонтаж смывных бачков - 2 шт.
	5. Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне - 0,3 м3.
	6.Демонтаж раковин - 2 шт.
	7. Врезка в действующие внутренние сети трубопровода канализации 100 мм - 1 врезка.
	8. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.50 мм - 4 м.
	9. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.110 мм. - 3,5 пог.м;
	10. Установка умывальников с подводкой воды - 1 шт.
	11. Установка писуаров настенных - 1 шт.
	12. Установка унитазов с бачком - 2 шт.
	13. Трубопроводы напорные из полипропиленовых труб холодного и горячего водоснабжения д.20 - 6 м.

	14. Разборка облицовки стен из керамических плиток - 63,5 м2.
	15. Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков - 63,5 м2
	16. Разборка деревянных перегородок - 31 м2.
	17. Разборка дверей и дверных проемов - 5,8 м2.
	18 Кладка кирпичных стен заделка дверных проемов - 0,76 м3.
	19. Установка дверных блоков - 0,02 м3.
	20. Грунтовка водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей стен - 46,7 м2.
	21. Штукатурка поверхностей стен - 46,7 м2.
	22. Облицовка стен кафельной плиткой - 46,7 м2.
	23. Разборка полов из керамической плитки -- 14.9 м2.
	24. Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм - 14.9, м2.
	25. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - 14.9 м2.
	26. Грунтовка водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пола - 14,9 м2.
	27. Устройство покрытий из керамической плитки пола - 14.9 м2.
	28. Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки - 14-9 м2.
	29. Устройство перегородок из ПВХ - 14,14 м2.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик,	отсутствует
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Проектно-сметная документация
12. Оформление принимаемых решений в ходе	по согласованию с заказчиком
13. Требования к технологическим решениям	по согласованию с заказчиком
14. Исходные данные для выполнения работ	Техническое задание
15. Требования к сметной документации	Обоснование применяемых расценок
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующих норм и правил РФ
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	по согласованию с заказчиком
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	отсутствуют
19. Технические требования к технологическому	Согласно действующих норм и правил РФ, СНиП
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	по согласованию с заказчиком
21. Требования к разработке инженерно-технических	Согласно действующих норм и правил РФ
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	90 дней со дня подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации	отсутствуют
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акты о приемке выполненных работ. Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Два экземпляра
26. Дополнительные требования и особые условия	Работы выполнить с соблюдением требований "Правил охраны труда и технической безопасности"