


Приложение №1
к техническому заданию №1
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Ульяновскоблводоканал»
 В.Е.Хорошилов

Дефектная ведомость № 1
на строительно-монтажные работы по реконструкции первичного отстойника №11
для выполнения мероприятия концессионного соглашения
«Реконструкция первичных отстойников №№11,12(2шт.)»

Наименование объекта: Очистные сооружения канализации

Адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная,9

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (на 1 отстойник)
1.	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом боковой поверхности лотков и днища, беговой дорожки	кв.м	704
2.	Гидроизоляция боковой поверхности лотков и днища, беговой дорожки с применением жидкого стекла	кв.м	704
3.	Торкретирование внутренних поверхностей отстойника толщ. слоя 2мм (бетон М400)	кв.м	308
4.	Бетонирование днища отстойника толщ. слоя 3 мм (бетон М600 с "Суперпластификатором С-3")	кв.м	616
5.	Шлифовка бетонных поверхностей	кв.м	704
6.	Монтаж механической части илоскреба	шт	1
7.	Монтаж электрической части илоскреба	шт	1
8.	Пуско-наладочные работы(пуск илоскреба в сухом отстойнике, пуск илоскреба в заполненном отстойнике, анализ сточных вод по показателю «взвешенные вещества», регулировка работы илоскреба с доведением очистки по показателю «взвешенные вещества» не менее 60%)	шт	До достижения очистки по показателю «взвешенные вещества» не менее 60%

Инженер ПТО



Н.В.Уткина