

Согласовано

(Генеральный подрядчик)
" " Г.

Утверждено
Главный управляющий директор
ООО "Ульяновский водоканал"
Кутиковский К.А.

Реконструкция вторичных отстойников №№1, 2
(наименование строки)
" " (Заказчик)
" " (исполнитель)
Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

Реконструкция вторичных отстойников №№1, 2. Укрепление бетонных конструкций.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 664,863 тыс. руб.
Средства на оплату труда 120,611 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 838,12 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб.	Т/з мех.
			на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат		
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Общестроительные работы

Раздел 1. Общестроительные работы

1	ТЕР13-08-009-01 Покраска Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Шлифовка бетонных поверхностей НР (85292 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СЛ (63169 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 шлифуемой поверхности		9,64 (482%)/100	12949,95	124838	110769	13383		686	771,59	20,15
2	ТЕР06-01-001-01 Покраска Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Устройство бетонной подготовки НР (8759 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СЛ (4330 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деке		0,3696 (616%*0,03%)/100	321615,55	118869	8212	4095	1630	106562	66,53	6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ТССЦ-401-0061 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-37,7	2671,86	-100729				-100729		
4	ТССЦ-401-0074 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600)	м3		37,7	5670,89	213793				213793		
5	ТССЦ-101-4867 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Добавка "Суперпластификатор С-3"	кг		471,25 <i>(2500*37,7*0,5% от 1</i>	116,97	55122				55122		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Общестроительные работы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Общестроительные работы													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве													
Материалы для строительных работ													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18% от 563443													
ВСЕГО по смете													

Заказчик

Генеральный подрядчик

составил
инженер ПТО
проверил
начальник ПТО

Уткина Н.В.
Брежнева Н.Н.