

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Ульяновскоблводоканал»

 В.Е.Хорошилов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10

Вывоз песка с песковых карт канализационных очистных сооружений

1. Заказчик: ООО «Ульяновскоблводоканал»
Юридический адрес: 433508, РФ, Ульяновская область,
город Димитровград, улица Куйбышева, дом 150, этаж 2
2. Место проведения работ – 433504, Ульяновская область, город Димитровград, улица Промышленная, д.9.
3. В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить комплекс работ «под ключ» по вывозу песка с песковых карт канализационных очистных сооружений (далее по тексту- вывоз песка):
 - 3.1. Работа включает в себя вывоз песка с 2-х (двух) песковых карт №№1,2. Каждая песковая карта имеет размеры 25*45, огороженная земляными валиками высотой 2,0м. С каждой песковой карты должно быть вывезено 750м³ песка. Общий объем вывезенного осадка составит 1500м³.
 - 3.2. Расстояние, на которое перевозится осадок, то есть расстояние каждого рейса до 1.0 км на территории очистных сооружений канализации.
 - 3.3. Песок – это песковая пульпа, поступающая с песколовков влажностью 60%.
4. Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования очистных сооружений и в условиях особой стесненности.
5. Плановые сроки проведения работ:
 - 5.1. Начало – с даты подписания договора в период до 3(трех) календарных дней в связи с влиянием на данный характер работ погодных условий.Окончание – до завершения выполнения объема работ, предусмотренного техническим заданием №10.
6. Работы должны выполняться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом".
7. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами, средствами и с надлежащим качеством.
За два календарных дня до начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
 - График выполнения работ;
 - Перечень оборудования, механизмов, материалов, автотехники, которые Подрядчик будет использовать при выполнении работ;
 - Договоры с подрядными организациями (если такие планируются) на выполнение работ;
 - Договоры на аренду техники, оборудования, инвентаря (если такие планируются);
 - Список специалистов, которые будут участвовать в выполнении монтажных работ (с указанием паспортных данных) для подготовки пропусков для прохождения на территорию городских очистных сооружений канализации.
8. Работа по вывозу песка Подрядчика включает в себя все необходимое для своевременного выполнения данной работы.
9. Подрядчик обязан соблюдать действующие у Заказчика нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. Все работы, предусмотренные договором, Подрядчик обязан выполнять по нарядам и с соблюдением требований ПТБ.
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий договора.
10. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры (дренаж-каналы, дренажные колодцы), существующих строительных конструкций (основание и обваловка песковых карт) и имущества Заказчика.

- 11.** Все отходы, образующиеся во время производства работ, передаются Подрядчиком уполномоченным службам Заказчика по Актам, либо с письменного согласия Заказчика утилизируются Подрядчиком.
- 12.** Контроль над работами Подрядчика и технический надзор производится уполномоченными представителями объекта Заказчика. Их указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению Подрядчиком.
- 13.** На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.
- 14.** Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением акта приемки выполненной услуги по завершении вывоза с них песка.
- 15.** Работы должны выполняться Подрядчиком, имеющим опыт работы не менее пяти лет по предмету настоящего технического задания. Техническое состояние транспортных средств: должно быть подтверждено своевременное прохождение технического осмотра действующим талоном или диагностической картой. Водители транспортных средств должны проходить обязательный периодический медицинский осмотр согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", принимать все меры по обеспечению безопасности, знать устройство автомобиля и иметь навыки по устранению мелких неисправностей;
- 16.** Положения и требования настоящего технического задания могут быть уточнены Заказчиком в ходе выполнения работ.
- 17.** В случае, если Заказчиком при приемке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
- 18.** Объем работ по вывозу песка канализационных очистных сооружений:
- Погрузка песка с песковой карты на грузовой транспорт;
 - Перевозка песка с песковой карты в пределах территории городских очистных сооружений канализации;
 - Выгрузка песка.
- 18.** Обязательные требования к персоналу Подрядчика:
- Удостоверение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
 - Удостоверение по охране труда;
 - Водитель должен проходить обязательный периодический медицинский осмотр согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- 19.** Информация о песковых картах, которые будут очищаться, предоставляется за три дня до начала работ.
- 20.** Подрядчик обязан выполнить полный объем работ для сдачи объекта Заказчику строго в пределах Договорной цены, включая возможные скрытые работы, непредвиденные работы и другие затраты (командирование персонала и т.д.).
- 21.** Подрядчик обязан своими силами в счет аванса поставить на объект все необходимые материалы, детали, узлы, оборудование, автотехнику, механизмы, необходимые для вывоза песка, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.