

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
ООО "Ульяновскоблводоканал"  
В.Е.Хорошилов.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
На выполнение СМР по газоснабжению котельной здания управления и гаража.  
ООО "Ульяновскоблводоканал"

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО "Ульяновскоблводоканал" Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» Юр.адрес:433508 РФ, Ульяновская обл, г. Димитровград, ул.Куйбышева, 150, этаж 2. Почт.адрес: 433508 РФ, Ульяновская обл. г.Димитровград, ул. Куйбышева, 150 ИНН/КПП 7728778215/732901001 р/с 40702810369000003641 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК г.Ульяновск БИК 047308602 к/с 30101810000000000602 тел 8-84235-2-68-93 Главный управляющий директор: Мухин Михаил Александрович действует на основании доверенности №115 от 18.06.2018
2. Основание для проведения работ	Газоснабжение котельной здания управления и гаража
3. Наименование и местоположение объекта	Ульяновская обл, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.150.
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и значение работ	Производство строительно-монтажных работ по газоснабжению
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Помещение газовой котельной одноэтажное площадью 30 м2
7. Режим работы	08.00-17.00
8. Состав работ	Техническое обслуживание приборов учета.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1.Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм (100 м газопровода) 2.Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) 3.Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм (1 шт.) 4.Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт 5.Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые, диаметр условного прохода: до 50 мм 6.Клапан с электромагнитным приводом диаметр условного прохода: 50 мм 7.Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм 8.Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм 9.Установка прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II (блок БСУ) 10.Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Поставка материалов необходимых для выполнения работ осуществляется подрядчиком.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	По согласованию с заказчиком

12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	По согласованию с заказчиком
13. Требования к технологическим решениям	По согласованию с заказчиком
14. Исходные данные для выполнения работ	Подрядчику предоставляется имеющаяся проектная документация. Техническое задание.
15. Требования к сметной документации	Обоснование применяемых расценок
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующих норм и правил РФ
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	Отсутствуют
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Отсутствуют
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Согласно действующих норм и правил РФ, СНиП
20. Требования по утилизации (захоронению)	Отсутствуют
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Отсутствуют
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	В течении 30-и дней рабочих дней.
23. Требования по согласованию проектной документации	Отсутствуют
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Подрядчик передает Заказчику техническую (Исполнительную документацию по выполненным работам.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Два экземпляра в печатном виде один экземпляр в электронном виде.
26. Дополнительные требования и особые условия	Работы выполнить с соблюдением требований "Правил охраны труда и технической безопасности"
27. Условия оплаты	Предоплата в размере 50% после подписания договора. Окончательный расчет после предоставления подписанных Актов выполненных работ.

Исполнитель

Энергетик Баюсов.А.В.