


" " 2019 г.

Технический директор
ООО "Ульяновскоблводоканал"
 В.Е.Хорошилов
" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/04-2019
(локальная смета)

на Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши АБК на территории Водозабора "Горка"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1057,628 тыс. руб.

Средства на оплату труда 138,944 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 924,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел										
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 ОЗП=16,95; ЭМ=7,52; ЗПМ=16,95; МАТ=0	5,7	1950,79 1237,52	713,27 196,11	11120	7054	4066 1118	8,24	46,97
4	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 ОЗП=16,95; ЭМ=3,82; ЗПМ=16,95; МАТ=0	0,3	1168,9 1134,29	34,61	351	341	10	8,58	2,57
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 ОЗП=16,95; ЭМ=8,19; ЗПМ=16,95; МАТ=5,77	10,4	15565,54 3902,2	390,25 43,01	161882	40583	4059 447	27,7035	288,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 ОЗП=16,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=16,95; МАТ=6,78	0,5	42264,33 11306,43	1013,42	21132	5653	507	78,2	39,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 ОЗП=16,95; ЭМ=9,05; ЗПМ=16,95; МАТ=6,49	0,2	49094,41 23776,76	873,78	9819	4755	175	164,45	32,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2 кровли) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 ОЗП=16,95; ЭМ=7,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,03	3,7	78378,84 16062,01	539,82 143,02	290002	59429	1997 529	104,478	386,57
2	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 МАТ=5,53	-6,66	7303,75		-48643				
16	ТССЦ-102-0052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 МАТ=5,4	10,36	7326,34		75901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦ-101-5221 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,55 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5221 МАТ=5,72	3,486	49366,06		172090				
6	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 МАТ=4,85	-3,219	53672,43		-172772				
9	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 ОЗП=16,95; ЭМ=7,3; ЗПМ=16,95; МАТ=4,7	3,7	4866,25 1335,63	278,04 37,29	18005	4942	1029 138	9,016	33,36
22	ТССЦ-101-7187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная гидроизоляционная армированная, марка "Ондутис RS" (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7187 МАТ=5,84	505	19,51		9853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 МАТ=7,29	-0,185	25038,96		-4632				
10	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 МАТ=3,84	-407	18,16		-7391				
12	ТЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗП=16,95; ЭМ=9,12; ЗПМ=16,95; МАТ=7,85	0,8	50395,09 3997,33	221,16	40316	3198	177	28,865	23,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=16,95; ЭМ=7,3; ЗПМ=16,95; МАТ=4,84	0,2	61486,71 18747,11	223,02 57,21	12297	3749	45 11	129,663	25,93
27	ТССЦ-101-2412 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2412 МАТ=4,92	138,3	190,75		26381				
19	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-08-005-01 ОЗП=16,95; ЭМ=7,73; ЗПМ=16,95; МАТ=5,86	1	7537,34 1921,45	375,29 80,17	7537	1921	375 80	12,97	12,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР20-02-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм (1 зонт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-04 ОЗП=16,95; ЭМ=7,02; ЗПМ=16,95; МАТ=8,36	1	172,73 132,35	15,8	173	132	16	0,851	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (1 зонт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 ОЗП=16,95; ЭМ=7,4; ЗПМ=16,95; МАТ=8,36	1	114,27 84,01	13,88	114	84	14	0,5405	0,54
29	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 МАТ=4,85	0,0372	51113,13		1901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР20-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм (1 шт.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-005-03 ОЗП=16,95; ЭМ=6,84; ЗПМ=16,95; МАТ=6,98	1	501,78 295,51	15,3	502	296	15	1,9435	1,94
32	ТССЦ-301-3072 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3072 МАТ=12,25	0,0004	1190,33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 ОЗП=16,95; ЭМ=7,68; ЗПМ=16,95; МАТ=4,86	0,261	36508,76 5222,63	226,85 45,77	9529	1363	59 12	36,1215	9,43
35	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 МАТ=4,94	9	632,12		5689				
36	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 МАТ=4,94	30	128,19		3846				
37	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5852 МАТ=4,94	2	564,74		1129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 МАТ=4,85	-0,118	53672,43		-6333				
30	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных (1 воронка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 ОЗП=16,95; ЭМ=5,67; ЗПМ=16,95; МАТ=4,65	2	952,12 486,3	88,34 2,37	1904	973	177 5	2,94	5,88
38	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 МАТ=4,94	2	248,09		496				
31	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 МАТ=4,66	-2	361,8		-724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 ОЗП=16,95; ЭМ=7,66; ЗПМ=16,95; МАТ=5,03	0,145	106351,26 14091,52	2923,73 603,63	15421	2043	424 88	97,4625	14,13
39	ТССЦ-301-5867 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5867 МАТ=4,94	8	590,63		4725				
40	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 МАТ=4,94	10	165,79		1658				
41	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 МАТ=4,94	6	264,24		1585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦ-101-1875 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 МАТ=4,85	-0,161	53672,43		-8641				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции										
Кровли										
Материалы										
Конструкции из кирпича и блоков										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20%										
ВСЕГО по смете										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)